

Dane techniczne

Domek narzędziowy Klon - szczegółowa specyfikacja	
materiał wykonania ścian	drewno świerkowe
grubość ścian	19mm
poziom wilgotności drewna	~18%
materiały wykonania dachu	drewno świerkowe
materiał pokrycia dachu	papa bitumiczna
materiał wykonania drzwi	drewno świerkowe
wymiary drzwi	2 x 887mm x 900mm
grubość drzwi	45mm
dostępne wykończenia	drewno surowe
wysokość	2240mm
okap	boki, przód 150mm